

## Reforma Integral 55m2 Básica

### PRESUPUESTO

#### REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
<b>CAPÍTULO 01: DERRIBOS, ARRANQUES Y REPICADOS</b>				
01.01	Derribo paredes de mahón cerámico.	17,92	15,00€	268,80€
	Arranque alicatado y pavimentos interior cerámico del baño	21,66	7,00€	151,62€
	Arranque alicatado y pavimentos interior cerámico de la cocina	27,62	7,00€	193,34€
	Mobiliario de cocina.	1,00	150,00€	150,00€
	Sanitarios y griferías.	2,00	110,00€	220,00€
	Puertas y ventanas.	5,00	20,00€	100,00€
	Instalación eléctrica.	1,00	150,00€	150,00€
	Transporte de runas a vertedero homologado.	1,00	190,00€	190,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 01, DERRIBOS ARRANQUES Y REPICADOS</b>				<b>1.423,76€</b>
<b>CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑO.</b>				
02.01	Falso techo con placas de cartón yeso de 20mm., placa marina para baño y cocina, con sustentación oculta a base de perfil primario y secundario, rematados perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas, incluso parte proporcional de tabicas, realización de cajones, registros de instalaciones, remates, replanteo auxiliar, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta.	10,00	37,00€	370,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑO.</b>				<b>370,00€</b>
<b>CAPÍTULO 03: RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS</b>				
03.01	Tabique de rasillón de 50x20x7cm, para la formación de tabiques de distribución interior, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 8 m <sup>2</sup> y descontando la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m <sup>2</sup> .	17,92	40,00€	716,80€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 03: RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS</b>				<b>716,80€</b>

# PRESUPUESTO

## REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA – BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
<b>CAPÍTULO 04: BAÑO COMPLETO DE 4M2.</b>				
04.01	Enfoscado de paredes aplomadas con mortero.	25,00	8,00€	200,00€
	Alicatado gres cerámico en paredes 15,00€/m².	20,00	55,00€	1.100,00€
	Pavimento de gres cerámico 15,00€/m².	4,00	55,00€	220,00€
	Armario bajo con pica de 60cm y espejo de 60x80cm serie Blak Friday	1,00	194,33€	194,33€
	Plato de ducha 160x70cm acrílico antideslizante.	1,00	169,20€	169,20€
	Inodoro tanque bajo, Roca mod. The Gap. Completo.	1,00	208,92€	208,92€
	Bidet tanque bajo, Roca mod. The Gap.	1,00	108,41€	108,41€
	Grifería para lavabo, Roca mod. Grohe Bauedge	1,00	56,67€	56,67€
	Grifería para ducha, Roca mod. Grohe Bauedge	1,00	79,37€	79,37€
	Grifería para bidet, Roca mod. Grohe Bauedge	1,00	56,67€	56,67€
	Mampara ducha de 80cm, cristal fija transparente.	1,00	250,00€	250,00€
	Extractor para baño.	1,00	75,00€	75,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 04: BAÑO COMPLETO DE 4M2</b>				<b>2.718,57€</b>

<b>CAPÍTULO 05: COCINA COMPLETA DE 6M2.</b>				
05.01	Mobiliario de cocina Básica.	1,00	1.100,00€	1.100,00€
	Enfoscado de paredes aplomadas con mortero.	25,00	8,00€	200,00€
	Alicatado gres cerámico en paredes 15,00€/m².	25,00	55,00€	1.375,00€
	Pavimento de gres cerámico 15,00€/m².	6,00	55,00€	330,00€
	Fregadero Teka Clasic 1C 1E.	1,00	83,00€	83,00€
	Grifería mono mando Grohe Bauedge	1,00	78,89€	78,89€
	Colocación de electrodomésticos.	1,00	150,00€	150,00€
	No incluye el suministro de electrodomésticos.			
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 05: COCINA COMPLETA DE 6M2.</b>				<b>3.316,89€</b>

<b>CAPÍTULO 06: INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERÍA DE COCINA Y BAÑO.</b>				
06.01	Conexión y ampliación de la instalación de fontanería de cocina y baño. Se incluye instalación de agua desde acometida empotrada sobre pared o por techo, parte proporcional de tuberías de PVC, manguitos, uniones, codos y demás elementos de la instalación, así como conexión a instalación existente.			
	Calentador Junkers Wr-11 2B de gas 100 Litros 420,00€ (Opcional).			
		2,00	450,00€	900,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 06: INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERÍA DE COCINA Y BAÑO .</b>				<b>900,00€</b>

# PRESUPUESTO

## REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA – BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
<b>CAPÍTULO 07: PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.</b>				
07.01	Pavimento interior de suelo laminado tipo AC4-33, modelo Quick Step. Incluyendo previo a la colocación de membrana separadora y acústica. Incluso juntas de madera con pavimentos de otro material, mediante perfilera de acero inoxidable. Incluye parte proporcional de remates, zócalos blancos lacados y zanquines. Incluye cualquier otro elemento o material necesario para su colocación. Totalmente Terminado precio m <sup>2</sup> 12,99€ de material.	44,02	40,00€	1.800,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 07: PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.</b>				<b>1.800,00€</b>
<b>CAPÍTULO 08: PINTURAS Y ACABADOS.</b>				
08.01	Pintura plástica lisa de 1ª calidad, color blanco, en interiores, en paramentos verticales y horizontales, mano de imprimación, dos manos de pintura, incluso lijado y acabado.	181,57	7,00€	1.270,99€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 08: PINTURAS Y ACABADOS.</b>				<b>1.270,99€</b>
<b>CAPÍTULO 09: INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN</b>				
09.01	Conexiones de falsos techos y instalación eléctrica interior de vivienda, realizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm <sup>2</sup> de sección, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar modelo de la casa SIMON, totalmente montado e instalado. Quedan incluidos todos los conjuntos de base enchufe 10/16A, 20A y 25A realizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm <sup>2</sup> de sección ( activo + neutro + protección ), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 10/16Amperios (II+T.T.) modelo de la casa SIMON, marco, totalmente montado e instalado según planos y criterios de la DF. Se incluyen además todos aquellos elementos y accesorios necesarios para dejar la instalación totalmente terminada, según Normativa vigente. Todos los mecanismos seran de la casa SIMON, modelo 27 play, o similar a existentes.	30	2.970,00€	2.970,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 09: INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN</b>				<b>2.970,00€</b>

## PRESUPUESTO

### REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
<b>CAPÍTULO 10: CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA .</b>				
10.01	<p>Puertas de paso normal y semi macizas lisa en block, formada por una hoja de 70x210cm de paso lisa, canteada, de 35mm de espesor y cerco de 7x3.5cm, tapajuntas de 9x2cm en verticales y 9x1.8cm en superior, incluso herrajes de colgar y maneta. Todo terminado según DF y documentación técnica.</p> <p>No se incluyen ajustes en los huecos o pre marcos, si fueran necesarios para adaptar a medidas estándares de puertas en block.</p>	4	320,00€	1.280,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 10: CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA.</b>				<b>1.280,00</b>

<b>CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN DE GAS.</b>				
11.01	<p>Instalación de gas para dar suministro a calentador realizada con tubos de cobre vistos. Distancia máxima 3 ml desde la acometida. Pruebas y verificación de estanqueidad. Legalización por técnicos especializados.</p>	1	435,00€	435,00€
<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN DE GAS.</b>				<b>435,00€</b>

## PRESUPUESTO

### REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - BARCELONA

CAPÍTULO	CONCEPTO	EUROS
1	<b>DERRIBOS ARRANQUES Y REPICADOS</b>	<b>1.423,76</b>
2	<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑO.</b>	<b>370,00€</b>
3	<b>RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS</b>	<b>716,80€</b>
4	<b>BAÑO COMPLETO DE 4M2</b>	<b>2.718,57€</b>
5	<b>COCINA COMPLETA DE 6M2.</b>	<b>3.316,89€</b>
6	<b>INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERIA DE COCINA Y BAÑO.</b>	<b>900,00€</b>
7	<b>PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.</b>	<b>1.800,00€</b>
8	<b>PINTURAS Y ACABADOS.</b>	<b>1.270,99€</b>
9	INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN	2.970,00€
10	CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA.	1.280,00€
11	<b>INSTALACIÓN DE GAS.</b>	<b>435,00€</b>
<b>TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA</b>		<b>17.202,01€</b>