

Reforma Integral 95m2 Plus

PRESUPUESTO

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA – BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO 01: DERRIBOS, ARRANQUES Y REPICADOS				
01.01	Derribo paredes de mahón cerámico.	37,92	15,00€	568,80€
	Arranque alicatado y pavimentos interior cerámico del baño	31,19	7,00€	218,33€
	Arranque alicatado y pavimentos interior cerámico de la cocina	37,37	7,00€	261,59€
	Mobiliario de cocina.	1,00	216,00€	216,00€
	Sanitarios y griferías.	2,00	158,40€	316,80€
	Puertas y ventanas.	10,00	20,00€	200,00€
	Instalación eléctrica.	1,00	216,00€	216,00€
	Transporte de runas a vertedero homologado.	1,00	273,60€	273,60€
TOTAL DEL CAPÍTULO 01, DERRIBOS ARRANQUES Y REPICADOS				2.271,12€
CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑOS.				
02.01	Falso techo con placas de cartón yeso de 20mm., placa marina para baño y cocina, con sustentación oculta a base de perfil primario y secundario, rematados perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas, incluso parte proporcional de tabicas, realización de cajones, registros de instalaciones, remates, replanteo auxiliar, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta.	20,00	37,00€€	740,00€
TOTAL DEL CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑOS.				740,00€
CAPÍTULO 03: RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS				
03.01	.. Tabique de rasillón de 50x20x7cm, para la formación de tabiques de distribución interior, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 8 m ² y descontando la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m ² .	37,92	40,00€	1.516,80€
TOTAL DEL CAPÍTULO 03: RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS				1.516,80€

PRESUPUESTO

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA – BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO 04: BAÑO 1 COMPLETO DE 6M2.				
04.01	Enfoscado de paredes aplomadas con mortero.	36,00	8,00€	288,00€
	Alicatado gres cerámico en paredes 20,00€/m².	28,80	65,00€	1.872,00€
	Pavimento de gres cerámico 20,00€/m.	6,00	65,00€	390,00€
	Armario bajo con pica de 60cm y espejo de 60x80cm serie Blak Friday	1,00	287,07€	287,07€
	Plato de ducha 160x70cm resinas tipo pizarra.	1,00	225,00€	225,00€
	Inodoro tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	287,79€	287,79€
	Inodoro tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	145,03€	145,03€
	Bidet tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	86,39€	86,39€
	Grifería para lavabo, Roca mod. Serie Esmai	1,00	136,49€	136,49€
	Grifería para ducha, Roca mod. Serie Esmai	1,00	86,39€	86,39€
	Grifería para bidet, Roca mod. Serie Esmai	1,00	250,00€	250,00€
	Mampara ducha de 80cm, cristal fija transparente.	1,00	75,00€	75,00€
	Extractor para baño.			
TOTAL DEL CAPÍTULO 04: BAÑO 1 COMPLETO DE 6M2				4.129,16€
CAPÍTULO 05: BAÑO 2 COMPLETO DE 6M2.				
05.01	Enfoscado de paredes aplomadas con mortero.	36,00	8,00€	288,00€
	Alicatado gres cerámico en paredes 20,00€/m².	28,80	65,00€	1.872,00€
	Pavimento de gres cerámico 20,00€/m.	6,00	65,00€	390,00€
	Armario bajo con pica de 60cm y espejo de 60x80cm serie Blak Friday	1,00	287,07€	287,07€
	Plato de ducha 160x70cm resinas tipo pizarra.	1,00	225,00€	225,00€
	Inodoro tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	287,79€	287,79€
	Inodoro tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	145,03€	145,03€
	Bidet tanque bajo, Roca mod. Meridiam Compacto.	1,00	86,39€	86,39€
	Grifería para lavabo, Roca mod. Serie Esmai	1,00	136,49€	136,49€
	Grifería para ducha, Roca mod. Serie Esmai	1,00	86,39€	86,39€
	Grifería para bidet, Roca mod. Serie Esmai	1,00	250,00€	250,00€
	Mampara ducha de 80cm, cristal fija transparente.	1,00	75,00€	75,00€
	Extractor para baño.			
TOTAL DEL CAPÍTULO 05: BAÑO 2 COMPLETO DE 6M2				4.129,16€
CAPÍTULO 06: COCINA COMPLETA DE 8,64M2.				
06.01	Mobiliario de cocina Plus	1,00	1.900,80€	1.900,80€
	Enfoscado de paredes aplomadas con mortero.	36,00	8,00€	288,00€
	Alicatado gres cerámico en paredes 20,00€/m².	36,00	65,00€	2.340,00€
	Pavimento de gres cerámico 20,00€/m².	8,64	65,00€	561,60€
	Fregadero Teka BE 2C 765.	1,00	173,77€	173,77€
	Grifería mono mando Serie Esmai	1,00	162,74€	162,74€
	Colocación de electrodomésticos.	1,00	216,00€	216,00€
	No incluye el suministro de electrodomésticos.			
TOTAL DEL CAPÍTULO 06: COCINA COMPLETA DE 8,64M2.				5.642,91€

PRESUPUESTO

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERÍA DE COCINA Y BAÑOS.				
07.01	Conexión y ampliación de la instalación de fontanería de cocina y baño. Se incluye instalación de agua desde acometida empotrada sobre pared o por techo, parte proporcional de tuberías de PVC, manguitos, uniones, codos y demás elementos de la instalación, así como conexión a instalación existente. Calentador Junkers Wr-11 2B de gas 100 Litros 420,00€ (Opcional).	3,00	360,00€	1.080,00€
TOTAL DEL CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERÍA DE COCINA Y BAÑOS.				1.080,00€
CAPÍTULO 08: PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.				
08.01	Pavimento interior de suelo laminado tipo AC4-33, modelo Quick Step. Incluyendo previo a la colocación de membrana separadora y acústica. Incluso juntas de madera con pavimentos de otro material, mediante perfilera de acero inoxidable. Incluye parte proporcional de remates, zócalos blancos lacados y zanquines. Incluye cualquier otro elemento o material necesario para su colocación. Totalmente Terminado precio m² 12,99€ de material.	75,00	40,00€	3.000,00€
TOTAL DEL CAPÍTULO 08: PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.				3.000,00€
CAPÍTULO 09: PINTURAS Y ACABADOS.				
09.01	Pintura plástica lisa de 1ª calidad, color blanco, en interiores, en paramentos verticales y horizontales, mano de imprimación, dos manos de pintura, incluso lijado y acabado.	261,46	7,00€	1.830,22€
TOTAL DEL CAPÍTULO 09: PINTURAS Y ACABADOS.				1.830,22€

CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN				
10.01	Conexiones de falsos techos y instalación eléctrica interior de vivienda, realizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm ² de sección, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar modelo de la casa SIMON, totalmente montado e instalado. Quedan incluidos todos los conjuntos de base enchufe 10/16A, 20A y 25Arealizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm ² de sección (activo + neutro + protección), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 10/16Amperios (II+T.T.) modelo de la casa SIMON, marco, totalmente montado e instalado según planos y criterios de la DF. Se incluyen además todos aquellos elementos y accesorios necesarios para dejar la instalación totalmente terminada, según Normativa vigente. Todos los mecanismos serán de la casa SIMON, modelo 27 play, o similar a existentes.			
		50	3.920,40€	3.920,40€
TOTAL DEL CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN				3.920,40€

PRESUPUESTO

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA – BARCELONA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
--------	----------	----------	--------	---------------

CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA .				
11.01	Puertas de paso normales semi macizas lisa con rayas horizontales en block, formada por una hoja de 70x210cm de paso lisa, canteada, de 35mm de espesor y cerco de 7x3.5cm, tapajuntas de 9x2cm en verticales y 9x1.8cm en superior, incluso herrajes de colgar y maneta. Todo terminado según DF y documentación técnica. No se incluyen ajustes en los huecos o pre marcos, si fueran necesarios para adaptar a medidas estándares de puertas en block.			
		8	350,00€	2.800,00€
TOTAL DEL CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA.				2.800,00€

CAPÍTULO 12: INSTALACIÓN DE GAS.				
12.01	Instalación de gas para dar suministro a calentador realizada con tubos de cobre vistos. Distancia máxima 3 ml desde la acometida. Pruebas y verificación de estanquidad. Legalización por técnicos especializados.			
		1	435,00€	435,00€
TOTAL DEL CAPÍTULO 12: INSTALACIÓN DE GAS.				435,00€

PRESUPUESTO

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - BARCELONA

CAPÍTULO	CONCEPTO	EUROS
1	DERRIBOS ARRANQUES Y REPICADOS	2.271,12€
2	TOTAL DEL CAPÍTULO 02: FALSOS TECHOS DE PLADUR EN COCINA Y BAÑOS.	740,00€
3	RAMO DE ALBAÑILERIA DE PAREDES NUEVAS	1.516,80€
4	BAÑO 1 COMPLETO DE 6M2	4.129,16€
5	BAÑO 2 COMPLETO DE 6M2	4.129,16€
6	COCINA COMPLETA DE 8,64M2.	5.642,91€
7	INSTALACIÓN Y VENTILACIÓN DE FONTANERIA DE COCINA Y BAÑOS.	1.080,00€
8	PAVIMENTO DE PARQUET LAMINADO AC4-33.	3.000,00€
9	PINTURAS Y ACABADOS.	1.830,22€
10	INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN	3.920,40€
11	CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA.	2.800,00€
12	INSTALACIÓN DE GAS.	435,00€
	TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA	31.494,77€